

PROJE ADI VE İKRAZ NO: 9372-Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi'

SÖZLEŞME ADI VE TVD NO:

Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi İstinat Duvarı Yapım İş-i-W.TRGM.CS3.1-03

1 NO'LU ZEYİNLAME

Bu Zeyilnamenin hükümleri, değişen koşullar veya Alıcıdan elde edilebilecek ek bilgiler sonucunda ya da muhtemel teklif sahipleri tarafından ihale öncesi toplantıda sorulan veya yazılı olarak yöneltilen sorulara yanıt olarak İhale Belgelerinin belirli hükümlerini değiştirmek veya tadil etmek için yayınlanmaktadır. İhale dokümanları aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir.

Tadilat No.	İhale Dokümanı Sayfa No.	İhale Dokümanındaki Referans Madde	Orijinal İhale Dokümanındaki Madde	Tadil Edilen Madde
1	3	DIKILI TDİOSB İstinat Duvarı Yapım İş-i Birim Fiyat Tarifleri-(DIKILI-TDİOSB.02)	İşveren tarafından sahada farklı bölgelerde stoklanan moloz taşlar, yüklenici tarafından teslim alınacak. Yüklenici stokta bulunan taşları bir yüzeyi 30 cm olmak kaydı ile Usta ve düz işçinin işleyebileceği boyutta çaplanmış duvar taşı haline getirerek, 350 dozlu (C30) çimento harcı ile kargir inşaat yapılması, barbakan (100 mm hdpe) boşluklarının bırakılması, projesine uygun barbakanların temini ve işçiliği, görünen yüzeylerin düzenlenmesi, yükseklik ve genişlikte iskele kullanılarak veya kullanılmadan yapılması, kabartma derz yapılması, inşaat yerindeki yüklenme, yatay ve düşey taşıma boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları, indirme tertibatı, şablon kullanılması, taşın çaplanması, yüklenmesi, boşaltılması ve figüre edilmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, nakliye, araç, ve gereç giderleri ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, duvar taşı ile 1 m3 kargir taş istinat duvarı inşaatının yapılması fiyatı.	İşveren tarafından sahada farklı bölgelerde stoklanan moloz taşlar, yüklenici tarafından teslim alınacak. Stoklanan taşlardan dayanımı uygun olanlar kullanıldıktan sonra taşın yetersiz kalması durumunda, Yüklenici İşverenin sahada göstereceği alanda kazı yaparak temin edecek veya herhangi bir bedel talep etmeden taşları OSB sahası dışında ocaktan temin ederek iş yerine getirecektir. Yüklenici İşverenin uygun gördüğü taşları bir yüzeyi 30 cm olmak kaydı ile Usta ve düz işçinin işleyebileceği boyutta çaplanmış duvar taşı haline getirerek, 350 dozlu (C30) çimento harcı ile kargir inşaat yapılması, barbakan (100 mm hdpe) boşluklarının bırakılması, projesine uygun barbakanların temini ve işçiliği, görünen yüzeylerin düzenlenmesi, yükseklik ve genişlikte iskele kullanılarak veya kullanılmadan yapılması, kabartma derz yapılması, inşaat yerindeki yüklenme, yatay ve düşey taşıma boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları, indirme tertibatı, şablon kullanılması, taşın çaplanması, yüklenmesi, boşaltılması ve figüre edilmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, nakliye, araç, ve gereç giderleri ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, duvar taşı ile 1 m3 kargir taş istinat duvarı inşaatının yapılması fiyatı.

  
**Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi**  
 Atatürk Caddesi No:190 K 5 35220 Alsancak, Konak/İZMİR  
 Tel: 0 232 402 70 70  
 www.dikilitdiosb.org.tr info@dikilitdiosb.org.tr  
 Kordon V.D. 296 07 6348